



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ ๘
บ้านหนองธาตุ เส้นทางสามแยกโรงน้ำแข็ง ถึงคำมิ ละมุน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองธาตุ เส้นทางสามแยกโรงน้ำแข็ง ถึงคำมิ ละมุน วางท่อ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๓๐ บ่อ (ตามแบบมาตรฐาน ทล-๕-๓๐๑) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณที่ตั้งไว้ ๕๓๗,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้องตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองธาตุ เส้นทางสามแยกโรงน้ำแข็ง ถึงคำมิ ละมุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยราคากลางงานเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔๒,๖๗๓.๑๑ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบสามบาทสิบเอ็ดสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพิศุทธิ์ ตีเลิศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ม.๘ บ้านหนองธาตุ เส้นทางสามแยกโรงน้ำแข็ง ถึงคำมี ละมุน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๕๓๗,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน วางท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๓๐ บ่อ (ตามแบบมาตรฐาน ทถ-๕-๓๐๑) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ : ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๔๒,๖๗๓.๑๑ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสองพันหกกร้อยเจ็ดสิบสามบาทสิบเอ็ดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการประมาณการ และราคา ตามแนบท้าย
 - ๖.๒ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง ตามแนบท้าย
- ๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายณัฐวัช เพชรประกอบ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๑ นางสาวทิภาภรณ์ จันทินมาตร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 - ๗.๓ นายกิตติศักดิ์ เชื้อมาก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประมาณราคา ก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ เส้นทางสามแยกโรงน้ำแข็ง ถึงคำมิ ละมุน

ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 270 ท่อน. , ป่อพักน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 30 บ่อ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

สิงหาคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย X F_N	ราคากลาง
1	งานท่อระบายน้ำ							
1.1	ท่อระบายน้ำ Ø 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	270	509.78	137,640.60	1.3624	694.52	187,521.55
1.2	ปูนผสม	ถุง	15.120	125.23	1,893.53	1.3624	170.62	2,579.75
1.3	ทราย	ลบ.ม.	2.315	250.00	578.81	1.3624	340.60	788.57
1.4	ปริมาตรคอนกรีต (กำลังอัด 180 กก./ตร.ซม.)	ลบ.ม.	4.725	2,740.09	12,946.93	1.3624	3,733.10	17,638.89
2	งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	บ่อ	30					
2.1	ดินขุด	ลบ.ม.	48.900	19.95	975.56	1.3624	27.18	1,329.10
2.2	ปริมาตรคอนกรีต (กำลังอัด 180 กก./ตร.ซม.)	ลบ.ม.	1.650	2,740.09	4,521.15	1.3624	3,733.10	6,159.61
2.3	ปริมาตรคอนกรีต (กำลังอัด 240 กก./ตร.ซม.)	ลบ.ม.	24.600	2,782.15	68,440.89	1.3624	3,790.40	93,243.87
2.4	เหล็กกลมผิวเรียบ Ø 9 มม.	กก.	1,007.182	24.62	24,796.81	1.3624	33.54	33,783.18
2.5	ลวดผูกเหล็ก	กก.	90.646	30.38	2,753.84	1.3624	41.39	3,751.83
2.6	เหล็กฉาก 50x50 มม.หนา 6 มม.	ท่อน	16.000	796.32	12,741.12	1.3624	1,084.91	17,358.50
2.7	แผ่นเหล็ก 0.10 x 0.009 ม.	แผ่น	27.650	1,284.25	35,509.51	1.3624	1,749.66	48,378.16
2.8	แผ่นเหล็ก 0.05 x 0.005 ม.	แผ่น	82.950	363.20	30,127.44	1.3624	494.82	41,045.62
2.9	ไม้แบบทั่วไป	ตร.ม.	57.900	550.00	31,845.00	1.3624	749.32	43,385.63
2.10	ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	231.600	144.00	33,350.40	1.3624	196.19	45,436.58
2.11	ตะปู (คละ)	กก.	5.790	34.52	199.85	1.3624	47.02	272.27
3	งานป้าย						-	
3.1	งานป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ	ป้าย	1.00				-	
					398,321.43		รวมราคากลาง	542,673.11

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

398,321.43

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

รวมราคากลางทั้งสิ้น

=

542,673.11

ตัวหนังสือ

(ห้าแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบสามบาทสิบเอ็ดสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (คำสั่งที่ 410/2569 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2569)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายณัฐวัช เพชรประกอบ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวทิภาภรณ์ จันทินมาตร)

เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ เชื้อมาก)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา