แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาเกา

สายทาง (สายทางจากคอนกรีตเดิม ซอยสุขสำราญถึงหมู่ที่ 3 บ้านจักจรูก)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ.นาเกา ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่ - **คำนวณราคากลางเมื่อวันที่** 21 กันยายน 2561

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 600 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่นข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคางาน
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	3,000.00	1.73	5,190.00	1.3624	2.36	7,070.86
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	120.00	640.46	76,855.20	1.3624	872.56	104,707.52
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	2,400.00	405.26	972,624.00	1.3624	552.13	1,325,102.94
4	Expansion Joint	ม.	8.00	511.02	4,088.16	1.3624	696.21	5,569.71
5	Contraction Joint	ม.	232.00	140.52	32,600.64	1.3624	191.44	44,415.11
6	Longitudinal Joint	ม.	600.00	45.52	27,312.00	1.3624	62.02	37,209.87
7	งานไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	120.00	341.69	41,002.80	1.3624	465.52	55,862.21
8	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	14.00	1,012.00	14,168.00	1.3624	1,378.75	19,302.48
					1,173,840.80		**รวม**	1,599,240.70
							ปรับยอด	**1,599,000.00**

ตัวอักษร (-หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

① **ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง**	=	1,173,840.80
② **ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง**	=	1.3624

ตามคำสั่ง อบต.แกใหญ่ ที่ 237/2561 ลว 11 กันยายน 2561

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการฯ
(นายสุปนาท ชมชื่นดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

จ.ส.อ ..... กรรมการฯ
(ปัณณธร ปัญญาเหลือ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ
(นายมารุต บุญสุยา)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ
(นายประสิทธิ์ นามวงษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ
(นายอุทัย หอมนวล)
นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ
(นายบรรลือศักดิ์ จิตตระการ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ
(นายวัชราวุฒิ เนียมฝอย)