แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านแกใหญ่

สายทาง (สายทางจากสี่แยกแกใหญ่ร้านเรียงเงินถึงคลองชลประทาน)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ.แกใหญ่ ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่ - **คำนวณราคากลางเมื่อวันที่** 21 กันยายน 2561

ปริมาณงาน กว้างข้างละ 0.50 ม. จำนวน 2 ข้าง ยาว 790 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,660.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคางาน
1	งานรื้อถอนคอนกรีต+รื้อถอนบ่อพักน้ำ 1 บ่อ	ตร.ม.	45.00	110.09	4,954.05	1.3624	149.99	6,749.40
2	งานรื้อฝาปิดบ่อพักน้ำ ค.ส.ล.	ฝา	8.00	100.00	150.00	1.3624	136.24	204.36
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	0.40	640.46	256.18	1.3624	872.56	349.02
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	2,660.00	412.09	1,096,159.40	1.3624	561.43	1,493,407.57
5	Contraction Joint	ม.	100.00	126.98	12,698.00	1.3624	173.00	17,299.76
6	งานบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.80 x 0.80 ม.	บ่อ	1.00	9,852.40	9,852.40	1.3624	13,422.91	13,422.91
7	ฝาตะกรงเหล็ก ขนาด 0.89 x 0.89 ม.	ฝา	8.00	3,553.20	28,425.60	1.3624	4,840.88	38,727.04
8	งานยกฝาปิด ค.ส.ล. บ่อพักน้ำเดิม (วางกลับด้าน)	เหมารวม	1.00	4,500.00	4,500.00	1.3624	6,130.80	6,130.80
9	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	16.00	593.48	9,495.68	1.3624	808.56	12,936.91
					1,166,491.31		**รวม**	1,589,227.77
					ตัวอักษร (-หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	**1,589,000.00**

① **ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง**	=	1,166,491.31
② **ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง**	=	1.3624

ตามคำสั่ง อบต.แกใหญ่ ที่ 237/2561 ลว 11 กันยายน 2561

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการฯ
(นายสุปนาท ชมชื่นดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

จ.ส.อ ..... กรรมการฯ
(ปัณณธร ปัญญาเหลือ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ
(นายมารุต บุญสุยา)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ
(นายประสิทธิ์ นามวงษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ
(นายอุทัย หอมนวล)
นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ
นายบรรลือศักดิ์ จิตตระการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ
(นายวัชราวุฒิ เนียมฝอย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน