



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านตะคร้อ เส้นทางรอบหนองโพ ถึงถนนเลี้ยวเมือง รูปแบบรายการงานก่อสร้าง ตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ กำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๓๓๘,๓๙๔.๖๕ บาท (-สามแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบลบาทหกสิบบห้าสตางค์-) ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๗๕ วัน และกำหนดจ่ายเงินค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ งวด

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ในงานจ้างก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านตะคร้อ เส้นทางรอบหนองโพ ถึงถนนเลี้ยวเมือง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๑๑,๓๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๗๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ : ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๓๘,๓๙๔.๖๕บาท (สามแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบบาทหกสิบบาทห้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงราคาต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้างทาง ตามแนบท้าย
 - ๖.๒ แบบสรุปผลราคากลางค่าก่อสร้างทาง ตามแนบท้าย
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายณัฐวัช เพชรประกอบ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๑ นางสาวทิภาภรณ์ จันทินมาธร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
 - ๗.๓ นายพิสิทธิ์ จิตเย็น ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านตะคร้อ เส้นทางรอบหนองโพ ถึงถนนเลี้ยวเมือง

ถนนคอนกรีตกว้าง 3 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 570 ตารางเมตร

ตามแบบ อบต.แม่ใหญ่กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

กันยายน พ.ศ.2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานเกรดเรียบปรับแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	570.00	1.77	1,008.90	1.3642	2.41	1,376.34
2	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	28.50	523.21	14,911.49	1.3642	713.76	20,342.25
3	งานฉาบฉวยคอนกรีต 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	85.50	2,214.85	189,369.68	1.3642	3,021.50	258,338.11
4	งานเหล็กเสริม							-
	(wire mesh) Ø 4 มม. @0.20#	ตร.ม.	570.00	29.69	16,923.30	1.3642	40.50	23,086.77
	เหล็กกลมผิวเรียบ RB Ø 15 มม.	กก.	66.58	24.59	1,637.10	1.3642	33.55	2,233.34
	เหล็กกลมข้ออ้อย DB Ø 16 มม.	กก.		27.07	-	1.3642	36.93	-
	เหล็กกลมผิวเรียบ RB Ø 19 มม.	กก.	13.36	23.15	309.19	1.3642	31.58	421.80
5	งานแบบทั่วไป	ตร.ม.	17.37	556.08	9,659.11	1.3642	758.60	13,176.96
	ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	86.85	121.00	10,508.85	1.3642	165.07	14,336.17
6	งานยางแอสฟัลท์	ก.ก.	13.50	29.93	404.06	1.3642	40.83	551.21
	หยอดยางแอสฟัลท์	เมตร	54.00	15.22	821.88	1.3642	20.76	1,121.21
7	งานหินคลุก(ไหล่ทาง)	ลบ.ม.		695.76	-	1.3642	949.16	-
8	งานป้าย							-
	ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว	ป้าย	1.00					-
	ป้ายประชาสัมพันธ์	ป้าย	1.00	2,500.00	2,500.00	1.3642	3,410.50	3,410.50
					248,053.55		รวมราคากลาง	338,394.65

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 248,053.55

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

รวมราคากลางทั้งสิ้น

= 338,394.65

ตัวหนังสือ (สามแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบสี่บาทหกสิบห้าสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (คำสั่งที่ 515/2567 ลงวันที่ 9 กันยายน 2567)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายณัฐวัช เพชรประกอบ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวทิภาภรณ์ จันทินมาธร)

เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพิสิทธิ์ จิตเย็น)

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านตะคร้อ เส้นทางรอบหนองโพ ถึงถนนเลี่ยงเมือง

ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าขนส่ง		รวมค่าวัสดุ	ค่าเครื่องจักร	ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	กม.	ราคา				
1	งานเกรดเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม(งานถางป่าขุดต่อขนาดเบา)	ตร.ม.	570.00					1.77		ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558
2	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	28.50	411.21			411.21			ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เดือน ก.ค.67
	- งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ								112.00	บัญชีค่าแรง ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2566
3	งานผิวจราจรคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	85.50	1,887.85			1,887.85			ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เดือน ก.ค.67
	- ค่าแรงเทคอนกรีตผสมเสร็จ								327.00	บัญชีค่าแรง ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2566
4	งานเหล็กเสริม									
	(wire mesh) Ø 4 มม. @0.20#	ตร.ม.	570.00	24.69			24.69			ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เดือน เม.ย.67
	ค่าแรงวางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป						-		5.00	บัญชีค่าแรง ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2566
	เหล็กกลมผิวเรียบ RB Ø 15 มม.	กก.	66.58	20.99			20.99			ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เดือน ก.ค.67
	เหล็กกลมข้ออ้อย DB Ø 16 มม.	กก.	-	23.47			23.47			ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เดือน ก.ค.67
	ค่าแรงตัด,ตัดและผูกเหล็กเสริมคอนกรีต (Ø ตั้งแต่ 10 มม. ถึง 16 มม.)						-		3.60	บัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการสำหรับถอดแบบ ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2566
	เหล็กกลมผิวเรียบ RB Ø 19 มม.	กก.	13.36	20.05			20.05			ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เดือน ก.ค.67
	ค่าแรงตัด,ตัดและผูกเหล็กเสริมคอนกรีต (Ø ตั้งแต่ 19 มม. ขึ้นไป)						-		3.10	บัญชีค่าแรง ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2566
5	งานแบบทั่วไป (ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6")	ตร.ม.	17.37	556.08			556.08			ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เดือน ก.ค.67


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านตะคร้อ เส้นทางรอบหนองโพ ถึงถนนเลี้ยวเมือง


ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าขนส่ง		รวมค่าวัสดุ	ค่าเครื่องจักร	ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	กม.	ราคา				
	ค่าแรงไม้แบบ(แบบหล่อทั่วไป)	ตร.ม.	86.85						121.00	บัญชีค่าแรง ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2566
6	งานยางแอสฟัลท์	ก.ก.	13.50	29.93			29.93			ราคาพาณิชย์จังหวัดกรุงเทพเดือน ส.ค.67
	หยอดยางแอสฟัลท์(ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต)	เมตร	54.00				-		15.22	ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558
7	งานหินคลุก(ไหล่ทาง)	ลบ.ม.	-	607.48			654.05			ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เดือน ก.ค.67
	- ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. อ. เมืองสุรินทร์วันที่ ก.ย.67 เท่ากับ 33.42 บาท/ลิตร					20.00	46.57			ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างรถบรรทุก 10 ล้อพ่วง (ตัน)
	ค่าแรง(ดินและตัก)							41.71		ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558
8	งานป้ายโครงการถาวร	ป้าย	1	2,500.00			2,500.00			สีบราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (คำสั่งที่ 515/2567 ลงวันที่ 9 กันยายน 2567)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายณัฐวัช เพชรประกอบ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวทิภาภรณ์ จันทินมาธร)
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายพิสิทธิ จิตเย็น)
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า