

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแกใหญ่ หมู่ที่ 1

สายทาง

(จากศาลาประชาคม ถึง บริษัท 3bb จำกัด)

สถานที่

หมู่ที่ 1 บ้านแกใหญ่ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

17 ตุลาคม 2565

ปริมาณงาน

กว้าง 1.00 เมตร ยาว 150 เมตร (จำนวน 2 ช่วง) หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	300.00	1.79	537.00	1.3607	2.44	730.70
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	15.00	708.70	10,630.50	1.3607	964.33	14,464.92
3	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	300.00	432.01	129,603.00	1.3607	587.84	176,350.80
4	Expansion Joint	ม.	6.00	455.76	2,734.56	1.3607	620.15	3,720.92
5	Contraction Joint	ม.	24.00	218.17	5,236.08	1.3607	296.86	7,124.73
6	Longitudinal Joint	ม.	300.00	60.12	18,036.00	1.3607	81.81	24,541.59
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว)	ชุด	1.00	500.00	500.00	1.0000	500.00	500.00
8	งานป้ายโครงการ (ป้ายเหล็กถาวร)	ชุด	1.00	4,600.00	4,600.00	1.0000	4,600.00	4,600.00
					171,877.14	รวม		232,033.66
ตัวอักษร (-สองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน-) คิดเป็นราคากลาง								232,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

171,877.14

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3607

ตามคำสั่ง อบต.แกใหญ่ ที่ 272/2565 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสุปนาท ชมชื่นดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางอรุณี วิโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายวิชัย พรหมรักษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายบรรลือศักดิ์ จิตตระกูล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

- คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการ
ข้างต้นนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอเพื่อได้โปรดเห็นชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

จ.ส.อ. กรรมการฯ และเลขานุการ

(ปณณธร ปัญญาเหลือ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแกใหญ่ หมู่ที่ 1
 สายทาง (ซอยบ้านนายลน คิดสำราญ)
 สถานที่ หมู่ที่ 1 บ้านแกใหญ่ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 แบบเลขที่ - **คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565**
 ปริมาณงาน กว้าง 3 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 510 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	510.00	1.79	912.90	1.3607	2.44	1,242.18
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	25.50	708.70	18,071.85	1.3607	964.33	24,590.37
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	510.00	397.68	202,816.80	1.3607	541.12	275,972.82
4	Expansion Joint	ม.	9.00	187.29	1,685.61	1.3607	254.85	2,293.61
5	Contraction Joint	ม.	42.00	95.32	4,003.44	1.3607	129.70	5,447.48
6	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว)	ชุด	1.00	500.00	500.00	1.0000	500.00	500.00
7	งานป้ายโครงการ (ป้ายเหล็กถาวร)	ชุด	1.00	4,600.00	4,600.00	1.0000	4,600.00	4,600.00
					232,590.60		รวม	314,646.46
ตัวอักษร (-สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) คิดเป็นราคากลาง								314,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 232,590.60
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

ตามคำสั่ง อบต.แกใหญ่ ที่ 272/2565 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสุพนาท ชมชื่นดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางอรุณี วิโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายวิชัย พรหมรักษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายบรรลือศักดิ์ จิตตระการ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

- คณะกรรมการได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการ
 ข้างต้นนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอเพื่อได้โปรดเห็นชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

จ.ส.อ. กรรมการฯและเลขานุการ

(ปณณธร ปัญญาเหลือ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแกน้อย
 สายทาง (เส้นทางคุ้มโคกรังไปหมู่ที่ 3 บ้านจ๊กจูก)
 สถานที่ หมู่ที่ 2 บ้าน แกน้อย ตำบลแกใหญ่ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอมือง จังหวัดสุรินทร์
 แบบเลขที่ - **คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565**
 ปริมาณงาน กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. ใหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	2,500.00	1.79	4,475.00	1.3607	2.44	6,089.13
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	100.00	708.70	70,870.00	1.3607	964.33	96,432.81
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	2,000.00	401.11	802,220.00	1.3607	545.79	1,091,580.75
4	Expansion Joint	ม.	40.00	177.18	7,087.20	1.3607	241.09	9,643.55
5	Contraction Joint	ม.	160.00	89.06	14,249.60	1.3607	121.18	19,389.43
6	Longitudinal Joint	ม.	500.00	60.98	30,490.00	1.3607	82.98	41,487.74
7	งานใหล่ทางลูกรังอัดแน่น	ลบ.ม.	100.00	437.76	43,776.00	1.3607	595.66	59,566.00
8	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	14.00	1,230.31	17,224.34	1.3607	1,674.08	23,437.16
9	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว)	ชุด	1.00	500.00	500.00	1.0000	500.00	500.00
10	งานป้ายโครงการ (ป้ายเหล็กถาวร)	ชุด	1.00	4,600.00	4,600.00	1.0000	4,600.00	4,600.00

995,492.14 **รวม** 1,352,726.57

ตัวอักษร (-หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-) คิดเป็นราคากลาง 1,352,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 995,492.14
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

ตามคำสั่ง อบต.แกใหญ่ ที่ 272/2565 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสุพนท ชมชื่นดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางอรณี วิโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายวิชัย พรหมรักษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายบรรลือศักดิ์ จิตตระการ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

- คณะกรรมการฯได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการ
 ข้างต้นนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอเพื่อได้โปรดเห็นชอบ
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

จ.ส.อ. กรรมการฯและเลขานุการ

(ปิ่นฉัตร ปัญญาเหลือ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแกน้อย หมู่ที่ 2
 สายทาง (คุ้มกมด)
 สถานที่ หมู่ที่ 2 บ้านแกน้อย ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 แบบเลขที่ - **คำนวณราคากลางเมื่อวันที่** 17 ตุลาคม 2565
 ปริมาณงาน กว้าง 1.00 เมตร ยาว 400 เมตร (จำนวน 2 ข้าง) หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	800.00	1.79	1,432.00	1.3607	2.44	1,948.52
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	708.70	28,348.00	1.3607	964.33	38,573.12
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	800.00	432.01	345,608.00	1.3607	587.84	470,268.81
4	Expansion Joint	ม.	16.00	455.76	7,292.16	1.3607	620.15	9,922.44
5	Contraction Joint	ม.	64.00	218.17	13,962.88	1.3607	296.86	18,999.29
6	Longitudinal Joint	ม.	800.00	60.12	48,096.00	1.3607	81.81	65,444.23
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว)	ชุด	1.00	500.00	500.00	1.0000	500.00	500.00
8	งานป้ายโครงการ (ป้ายเหล็กถาวร)	ชุด	1.00	4,600.00	4,600.00	1.0000	4,600.00	4,600.00
					449,839.04	รวม		610,256.41
ตัวอักษร (-หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) คิดเป็นราคากลาง								610,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 449,839.04

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

ตามคำสั่ง อบต.แกใหญ่ ที่ 272/2565 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสุพนท ขมชื่นดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางอรุณี วิโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายวิชัย พรหมรักษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายบรรลือศักดิ์ จิตตระการ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

- คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการ
ข้างต้นนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอเพื่อได้โปรดเห็นชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

จ.ส.อ. กรรมการฯ และเลขานุการ

(ปิณณธร ปัญญาเหลือ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจ๊กจูก หมู่ที่ 3
 สายทาง (เส้นกระท่อมนายฉลอม สมเจตนาถึงกระท่อมนางสำเร็จ คำแหง)
 สถานที่ หมู่ที่ 3 บ้านจ๊กจูก ตำบลแกใหญ่ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอมือง จังหวัดสุรินทร์
 แบบเลขที่ - **คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565**
 ปริมาณงาน กว้าง 3 ม. ยาว 350 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,050 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,260.00	1.79	2,255.40	1.3607	2.44	3,068.92
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	52.50	708.70	37,206.75	1.3607	964.33	50,627.22
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,050.00	397.68	417,564.00	1.3607	541.12	568,179.33
4	Expansion Joint	ม.	21.00	187.29	3,933.09	1.3607	254.85	5,351.76
5	Contraction Joint	ม.	84.00	95.32	8,006.88	1.3607	129.70	10,894.96
6	งานไหล่ทางลูกรังอัดแน่น	ลบ.ม.	42.00	437.76	18,385.92	1.3607	595.66	25,017.72
7	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	10.00	712.76	7,127.60	1.3607	969.85	9,698.53
8	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว)	ชุด	1.00	500.00	500.00	1.0000	500.00	500.00
9	งานป้ายโครงการ (ป้ายเหล็กถาวร)	ชุด	1.00	4,600.00	4,600.00	1.0000	4,600.00	4,600.00
					499,579.64		รวม	677,938.44
ตัวอักษร (-หกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) คิดเป็นราคากลาง								677,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

499,579.64

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3607

ตามคำสั่ง อบต.แกใหญ่ ที่ 272/2565 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสุพนาท ชมชื่นดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางอรุณี วิโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายวิชัย พรหมรักษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายบรรลือศักดิ์ จิตตระการ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

- คณะกรรมการได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการ
ข้างต้นนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอเพื่อได้โปรดเห็นชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

จ.ส.อ. กรรมการฯและเลขานุการ

(ปณณธร ปัญญาเหลือ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านจ๊กจูก หมู่ที่ 3
 สายทาง (จากบ้านนายคำสิงห์ จรเจริญ ถึงบ้านนางสมัน เขียนดี)
 สถานที่ หมู่ที่ 3 บ้านจ๊กจูก ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 แบบเลขที่ - **คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565**
 ปริมาณงาน รางระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 332 ม. , ฝापิต ค.ส.ล. จำนวน 830 ฝา พร้อมบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 3 บ่อ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาคะแรง							
	1.1 งานบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.80 x 0.80 ม.	บ่อ	3.00	11,168.11	33,504.33	1.3607	15,196.45	45,589.34
	ระยะแปรผัน 1.20 ม. พร้อมฝापิตตะแกรงเหล็ก							
2	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ย่นชุมชน							
	2.1 รางน้ำชนิด ข-30 ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.	ม.	332.00	2,126.94	706,144.08	1.3607	2,894.13	960,850.25
	2.2 ฝापิต ค.ส.ล. ขนาด 0.40 x 0.39 ม.	ฝา	830.00	187.69	155,782.70	1.3607	255.39	211,973.52
3	งานป้ายโครงการ							
	3.1 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว)	ชุด	1.00	500.00	500.00	1.0000	500.00	500.00
	3.2 งานป้ายโครงการ (ป้ายเหล็กถาวร)	ชุด	1.00	4,600.00	4,600.00	1.0000	4,600.00	4,600.00
					900,531.11		รวม	1,223,513.11
ตัวอักษร (-หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน-) คิดเป็นราคากลาง								1,223,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

900,531.11

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3607

ตามคำสั่ง อบต.แกใหญ่ ที่ 272/2565 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสุพนาท ขมชื่นดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางอรุณี วิโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายวิชัย พรหมรักษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายบรรลือศักดิ์ จิตตระการ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

- คณะกรรมการฯได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการ
 ข้างต้นนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอเพื่อได้โปรดเห็นชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

จ.ส.อ. กรรมการฯและเลขานุการ

(ปณณธร ปัญญาเหลือ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 4
 สายทาง (สายทางจากบ้านนางสอย เมืองงาม ถึง บ้านนายบุชา ตมหอม)
 สถานที่ หมู่ที่ 4 บ้านตะคร้อ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 แบบเลขที่ - **คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565**
 ปริมาณงาน กว้าง 3 ม. ยาว 194 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 582 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	582.00	1.79	1,041.78	1.3607	2.44	1,417.55
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	29.10	708.70	20,623.17	1.3607	964.33	28,061.95
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	582.00	397.68	231,449.76	1.3607	541.12	314,933.69
4	Expansion Joint	ม.	9.00	187.29	1,685.61	1.3607	254.85	2,293.61
5	Contraction Joint	ม.	51.00	95.32	4,861.32	1.3607	129.70	6,614.80
6	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว)	ชุด	1.00	500.00	500.00	1.0000	500.00	500.00
7	งานป้ายโครงการ (ป้ายเหล็กถาวร)	ชุด	1.00	4,600.00	4,600.00	1.0000	4,600.00	4,600.00
					264,761.64	รวม		358,421.60
ตัวอักษร (-สามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) คิดเป็นราคากลาง								358,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 264,761.64

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

ตามคำสั่ง อบต.แกใหญ่ ที่ 272/2565 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสุภนาท ชมชื่นดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางอรุณี วิโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายวิชัย พรหมรักษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายบรรลือศักดิ์ จิตตระการ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

- คณะกรรมการฯได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการ
 ข้างต้นนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอเพื่อได้โปรดเห็นชอบ
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

จ.ส.อ. กรรมการฯและเลขานุการ

(ปิ่นธรณ์ ปัญญาเหลือ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ชื่อโครงการ	ยกระดับถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านตะคร้อ
สายทาง	(จากหน้าบ้านนายบุญยิ่ง คงกล้า ถึง หน้าวัดจอมสุรินทร์)
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 บ้านตะคร้อ ตำบลแกใหญ่ อำเภอมือง จังหวัดสุรินทร์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอมือง จังหวัดสุรินทร์
แบบเลขที่	- คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565
ปริมาณงาน	ถนนกว้าง 3.00 ม. ยาว 200 ม. ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 ม. ปริมาณดินถม จำนวน 370 ลบ.ม. หินคลุกเกลี่ยปรับแต่ง จำนวน 60 ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.แกใหญ่ กำหนด)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 61,287.80

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

ตามคำสั่ง อบต.แก่งใหญ่ ที่ 272/2565 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านตระแบกน้อย หมู่ที่ 5
สายทาง	(จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แกใหญ่ ถึงบ้านนายทองหยอน คงชนะ)
สถานที่	หมู่ที่ 5 บ้านตระแบกน้อย ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
แบบเลขที่	-
ปริมาณงาน	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 116 ม. บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 12 บ่อ

=	279,505.09
=	1.3607

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านตระแบกน้อย หมู่ที่ 5
 สายทาง (จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แกใหญ่ ถึงบ้านนายทองหยอน คงชนะ)
 สถานที่ หมู่ที่ 5 บ้านตระแบกน้อย ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 แบบเลขที่ - **คำนวณราคากลางเมื่อวันที่** 11 ตุลาคม 2565
 ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 116 ม. , บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 12 บ่อ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานรื้อถอนคอนกรีต							
	1.1 งานรื้อถอนคอนกรีต (รื้อขึ้นไป)	ตร.ม.	10.00	113.56	1,135.60	1.3607	154.52	1,545.21
	1.2 งานรื้อท่อกลม (รื้อขึ้นไป)	ม.	20.00	67.23	1,344.60	1.3607	91.48	1,829.60
2	งานบ่อดักน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาดะแกรง							
	2.1 งานบ่อดักน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.80 x 0.80 ม.	บ่อ	12.00	10,772.33	129,267.96	1.3607	14,657.91	175,894.91
	ระยะแบริ่น 1.20 ม. พร้อมฝาดัดะแกรงเหล็ก							
3	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.							
	3.1 ท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	116.00	1,191.28	138,188.48	1.3607	1,620.97	188,033.06
4	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 ทราयर่องพื้นคอนกรีต	ลบ.ม.	0.50	708.70	354.35	1.3607	964.33	482.16
	4.2 เทคอนกรีตเสริมเหล็ก (หลังท่อ)	ตร.ม.	10.00	411.41	4,114.10	1.3607	559.81	5,598.06
5	งานป้ายโครงการ		-	-	-	-	-	-
	5.1 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว)	ชุด	1.00	500.00	500.00	1.0000	500.00	500.00
	5.2 งานป้ายโครงการ (ป้ายเหล็กถาวร)	ชุด	1.00	4,600.00	4,600.00	1.0000	4,600.00	4,600.00
					279,505.09	รวม		378,483.00
ตัวอักษร (-สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) คิดเป็นราคากลาง								378,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

279,505.09
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3607

ตามคำสั่ง อบต.แกใหญ่ ที่ 272/2565 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสุพนาท ชมชื่นดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางอรุณี วิโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายวิชัย พรหมรักษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายบรรลือศักดิ์ จิตตระกูล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

- คณะกรรมการฯได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการ
 ข้างต้นนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอเพื่อได้โปรดเห็นชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)เห็นชอบ

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

จ.ส.อ.กรรมการฯและเลขานุการ

(ปณณธร ปัญญาเหลือ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาเกา
 สายทาง (เส้นทางนายบุญช่วย ยงคง ถึง แยกหน้าวัดนาเกา)
 สถานที่ หมู่ที่ 6 บ้านนาเกา ตำบลแกใหญ่ อำเภอมือง จังหวัดสุรินทร์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอมือง จังหวัดสุรินทร์
 แบบเลขที่ - **คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565**
 ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 153 ม. , บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 17 บ่อ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาดะแกรง							
	1.1 งานบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.80 x 0.80 ม.	บ่อ	17.00	10,787.05	183,379.90	1.3607	14,677.94	249,525.03
	ระยยะแปรผัน 1.20 ม. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก							
2	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.							
	2.1 ท่อระบายน้ำขนาด Ø0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	153.00	1,198.64	183,391.92	1.3607	1,630.99	249,541.39
3	งานป้ายโครงการ							
	3.1 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว)	ชุด	1.00	500.00	500.00	1.0000	500.00	500.00
	3.2 งานป้ายโครงการ (ป้ายเหล็กถาวร)	ชุด	1.00	4,600.00	4,600.00	1.0000	4,600.00	4,600.00
					371,871.82		รวม	504,166.42
ตัวอักษร (-ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน-) คิดเป็นราคากลาง								504,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=	371,871.82
=	1.3607

ตามคำสั่ง อบต.แกใหญ่ ที่ 272/2565 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
 (นายสุปนาท ชมชื่นติ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
 (นางอรุณี วิโรจน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
 (นายวิชัย พรหมรักษ์)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
 (นายบรรลือศักดิ์ จิตตระการ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

- คณะกรรมการฯได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการ
 ข้างต้นนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอเพื่อได้โปรดเห็นชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
 (นายพิสูตร ดีเลิศ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

จ.ส.อ. กรรมการฯและเลขานุการ
 (ปณณธร ปัญญาเหลือ)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางสะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านนาเกา หมู่ที่ 6
 สายทาง (เส้นจากหนองท่านบึงบ้านนายสง่า ยางคง)
 สถานที่ หมู่ที่ 6 บ้านนาเกา ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่ -
 จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565

ปริมาณงาน รางระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 268 ม. ฝापัด ค.ส.ล. จำนวน 670 ม. บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 3 บ่อ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานรื้อถอนคอนกรีต							
	1.1 งานรื้อถอนคอนกรีต (รื้อขนไป)	ตร.ม.	4.00	113.56	454.24	1.3607	154.52	618.08
2	งานบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาดะแกรง							
	2.1 งานบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.80 x 0.80 ม. ระยะแปรผัน 1.20 ม. พร้อมฝापิดตะแกรงเหล็ก	บ่อ	3.00	11,474.06	34,422.19	1.3607	15,612.76	46,838.27
3	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ย่านชุมชน							
	3.1 รางน้ำชนิด ก-30 ลีกละ 0.30 ม.	ม.	268.00	1,603.54	429,748.72	1.3607	2,181.94	584,759.08
	3.2 ฝापิด ค.ส.ล. ขนาด 0.40 x 0.39 ม.	ฝา	670.00	187.69	125,752.30	1.3607	255.39	171,111.15
4	งานป้ายโครงการ							
	4.1 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว)	ชุด	1.00	500.00	500.00	1.0000	500.00	500.00
	4.2 งานป้ายโครงการ (ป้ายเหล็กถาวร)	ชุด	1.00	4,600.00	4,600.00	1.0000	4,600.00	4,600.00
5	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 ทรายรองพื้นคอนกรีต	ลบ.ม.	0.35	708.70	248.05	1.3607	964.33	337.52
	5.2 เทคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	4.00	411.41	1,645.64	1.3607	559.81	2,239.22
					597,371.14	รวม		811,003.32
					ตัวอักษร (-แปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) คิดเป็นราคากลาง			
					811,000.00			

① ผลรวมค่างานต้นทุนรวมก่อสร้าง

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 597,371.14

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

ตามคำสั่ง อบต.แกใหญ่ ที่ 272/2565 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสุชนาท ชมชื่นดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางอรุณี วิโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายวิชัย พรหมรักษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายบรรลือศักดิ์ จิตตระการ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

- คณะกรรมการฯได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการ
 ข้างต้นนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอเพื่อได้โปรดเห็นชอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

จ.ส.อ. กรรมการฯและเลขานุการ

(ปณณร ปัญญาเหลือ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเกา หมู่ที่ 6
 สายทาง (เส้นถนนเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกา)
 สถานที่ หมู่ที่ 6 บ้านนาเกา ตำบลแกใหญ่ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอมือง จังหวัดสุรินทร์
 แบบเลขที่ - **คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565**
 ปริมาณงาน กว้าง 6 ม. ยาว 57 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 342 ตร.ม. ใหลทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	399.00	1.79	714.21	1.3607	2.44	971.83
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	17.10	708.70	12,118.77	1.3607	964.33	16,490.01
3	ผิวทางบอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	342.00	397.68	136,006.56	1.3607	541.12	185,064.13
4	Expansion Joint	ม.	6.00	187.29	1,123.74	1.3607	254.85	1,529.07
5	Contraction Joint	ม.	30.00	95.32	2,859.60	1.3607	129.70	3,891.06
6	Longitudinal Joint	ม.	57.00	60.99	3,476.43	1.3607	82.99	4,730.38
7	งานใหลทางลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	12.00	437.76	5,253.12	1.3607	595.66	7,147.92
8	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว)	ชุด	1.00	500.00	500.00	1.0000	500.00	500.00
9	งานป้ายโครงการ (ป้ายเหล็กถาวร)	ชุด	1.00	4,600.00	4,600.00	1.0000	4,600.00	4,600.00
					166,652.43		รวม	224,924.40
ตัวอักษร (-สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) คิดเป็นราคากลาง								224,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 166,652.43
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

ตามคำสั่ง อบต.แกใหญ่ ที่ 272/2565 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
 (นายสุพนาท ชมชื่นดี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
 (นางอรุณี วิโรจน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
 (นายวิชัย พรหมรักษ์)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
 (นายบรรลือศักดิ์ จิตตระการ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

- คณะกรรมการฯได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการ
 ข้างต้นนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอเพื่อได้โปรดเห็นชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
 (นายพิสูตร ดีเลิศ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

จ.ส.อ. กรรมการฯและเลขานุการ
 (ปณณธร ปัญญาเหลือ)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านหนอง (เส้นแยกหนองกระเจดไปบ้านแกน้อย หมู่ที่ 2)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านหนอง ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่
 แบบเลขที่ -
 ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง	
1	งานเสริมผิวทาง								
	1.1 งานแทคโคต (Tack Coat)	ตร.ม.	1,600.00	15.63	25,008.00	1.3624	21.29	34,070.90	
	1.2 งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,600.00	289.38	463,008.00	1.3624	394.25	630,802.10	
	1.3 งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	72.00	290.00	20,880.00	1.3624	395.10	28,446.91	
	1.4 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว)	ชุด	1.00	500.00	500.00	1.0000	500.00	500.00	
	1.5 งานป้ายโครงการ (ป้ายเหล็กถาวร)	ชุด	1.00	4,600.00	4,600.00	1.0000	4,600.00	4,600.00	
					513,996.00	รวมค่าก่อสร้าง		698,419.91	
								คิดเป็นราคากลาง	698,000.00

ตัวอักษร (หกแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

513,996.00
-
1.3624
-

ตามคำสั่ง อบต.แกใหญ่ ที่ 272/2565 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสุภนาท ชมชื่นดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางอรุณี วิโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายวิชัย พรหมรักษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายบรรลือศักดิ์ จิตตระการ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

- คณะกรรมการฯได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการ
 ข้างต้นนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอเพื่อได้โปรดเห็นชอบ
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

จ.ส.อ. กรรมการฯและเลขานุการ

(ปิ่นฉัตร ปัญญาเหลือ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ
 สายทาง (จากซอยแสงเทียนถึงหนองน้ำสาธารณะประโยชน์)
 สถานที่ หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ ตำบลแกใหญ่ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอมือง จังหวัดสุรินทร์
 แบบเลขที่ - **คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565**
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม. ใหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	600.00	1.79	1,074.00	1.3607	2.44	1,461.39
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	24.00	708.70	17,008.80	1.3607	964.33	23,143.87
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	480.00	395.96	190,060.80	1.3607	538.78	258,615.73
4	Expansion Joint	ม.	8.00	187.10	1,496.80	1.3607	254.59	2,036.70
5	Contraction Joint	ม.	40.00	95.24	3,809.60	1.3607	129.59	5,183.72
6	งานไหล่ทางลูกรังอัดแน่น	ลบ.ม.	24.00	437.76	10,506.24	1.3607	595.66	14,295.84
7	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	8.00	1,230.31	9,842.48	1.3607	1,674.08	13,392.66
8	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว)	ชุด	1.00	500.00	500.00	1.0000	500.00	500.00
9	งานป้ายโครงการ (ป้ายเหล็กถาวร)	ชุด	1.00	4,600.00	4,600.00	1.0000	4,600.00	4,600.00
					238,898.72	รวม		323,229.91
ตัวอักษร (-สามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน-) คิดเป็นราคากลาง								323,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 238,898.72
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

ตามคำสั่ง อบต.แกใหญ่ ที่ 272/2565 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
 (นายสุพนาท ชมชื่นดี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
 (นางอรุณี วิโรจน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
 (นายวิชัย พรหมรักษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 (ลงชื่อ) กรรมการฯ
 (นายบรรลือศักดิ์ จิตตระการ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

- คณะกรรมการฯได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการ
 ข้างต้นนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอเพื่อได้โปรดเห็นชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
 (นายพิสูตร ดีเลิศ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

จ.ส.อ. กรรมการฯและเลขานุการ
 (ปิ่นธร ปัญญาเหลือ)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านหนองธาตุ หมู่ที่ 8
 สายทาง (จากบ้านนายณัฐวัฒน์ สวัสดิ์ถึงถนนไปบ้านหนอง)
 สถานที่ หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 แบบเลขที่ - **คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565**
 ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 200 ม. , บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 23 บ่อ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานรื้อถอนคอนกรีต							
	1.1 งานรื้อถอนคอนกรีต (รื้อขึ้นไป)	ตร.ม.	20.00	113.56	2,271.20	1.3607	154.52	3,090.42
2	งานบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาดะแกรง							
	2.1 งานบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.80 x 0.80 ม. ระยะแบริ่น 1.20 ม. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก	บ่อ	23.00	10,772.33	247,763.59	1.3607	14,657.91	337,131.92
3	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.							
	3.1 ท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	200.00	1,191.28	238,256.00	1.3607	1,620.97	324,194.94
4	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 ทราयर่องพื้นคอนกรีต	ลบ.ม.	1.00	708.70	708.70	1.3607	964.33	964.33
	4.2 เทคอนกรีตเสริมเหล็ก (หลังท่อ)	ตร.ม.	20.00	411.41	8,228.20	1.3607	559.81	11,196.11
5	งานป้ายโครงการ		-	-	-	-	-	-
	5.1 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว)	ชุด	1.00	500.00	500.00	1.0000	500.00	500.00
	5.2 งานป้ายโครงการ (ป้ายเหล็กถาวร)	ชุด	1.00	4,600.00	4,600.00	1.0000	4,600.00	4,600.00
					502,327.69	รวม		681,677.70
ตัวอักษร (-หกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) คิดเป็นราคากลาง								681,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 502,327.69

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

ตามคำสั่ง อบต.แกใหญ่ ที่ 272/2565 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสุชนาต ชมชื่นดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางอรุณี วิโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายวิชัย พรหมรักษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายบรรลือศักดิ์ จิตตระการ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

- คณะกรรมการฯได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการ
 ข้างต้นนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอเพื่อได้โปรดเห็นชอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)เห็นชอบ

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

จ.ส.อ. กรรมการฯและเลขานุการ

(ปิ่นณธร ปัญญาเหลือ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองธาตุ หมู่ที่ 8
 สายทาง (ขอยช้างบ้านนายตุ๊ก สารกุมาร)
 สถานที่ หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 แบบเลขที่ - **คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565**
 ปริมาณงาน กว้าง 5 ม. ยาว 124 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	620.00	1.79	1,109.80	1.3607	2.44	1,510.10
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	31.00	708.70	21,969.70	1.3607	964.33	29,894.17
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	620.00	399.05	247,411.00	1.3607	542.99	336,652.15
4	Expansion Joint	ม.	10.00	187.64	1,876.40	1.3607	255.32	2,553.22
5	Contraction Joint	ม.	55.00	95.35	5,244.25	1.3607	129.74	7,135.85
6	Longitudinal Joint	ม.	124.00	60.14	7,457.36	1.3607	81.83	10,147.23
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว)	ชุด	1.00	500.00	500.00	1.0000	500.00	500.00
8	งานป้ายโครงการ (ป้ายเหล็กถาวร)	ชุด	1.00	4,600.00	4,600.00	1.0000	4,600.00	4,600.00

290,168.51	รวม	392,992.72
ตัวอักษร (-สามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-) คิดเป็นราคากลาง		392,000.00

- | | | |
|--------------------------------|---|------------|
| ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง | = | 290,168.51 |
| ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง | = | 1.3607 |

ตามคำสั่ง อบต.แกใหญ่ ที่ 272/2565 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
 (นายสุปนาท ชมชื่นดี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
 (นางอรุณี วิโรจน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
 (นายวิชัย พรหมรักษ์)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 (ลงชื่อ) กรรมการฯ
 (นายบรรลือศักดิ์ จิตตระการ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

- คณะกรรมการฯได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการ
 ข้างต้นนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอเพื่อได้โปรดเห็นชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
 (นายพิสูตร ดีเลิศ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

จ.ส.อ. กรรมการฯและเลขานุการ
 (ปิ่นณธร ปัญญาเหลือ)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเตน หมู่ที่ 9
 สายทาง (เส้นลาดยางที่นานางเบญจวรรณ ศิริวิทยารักษ์)
 สถานที่ หมู่ที่ 9 บ้านตาเตน ตำบลแกใหญ่ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอมือง จังหวัดสุรินทร์
 แบบเลขที่ - **คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565**
 ปริมาณงาน กว้าง 5 ม. ยาว 635 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,175 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	3,810.00	1.79	6,819.90	1.3607	2.44	9,279.84
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	158.75	708.70	112,506.13	1.3607	964.33	153,087.09
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	3,175.00	399.05	1,266,983.75	1.3607	542.99	1,723,984.79
4	Expansion Joint	ม.	60.00	177.71	10,662.60	1.3607	241.81	14,508.60
5	Contraction Joint	ม.	260.00	89.16	23,181.60	1.3607	121.32	31,543.20
6	Longitudinal Joint	ม.	635.00	60.98	38,722.30	1.3607	82.98	52,689.43
7	งานไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	128.00	437.76	56,033.28	1.3607	595.66	76,244.48
8	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	32.00	1,230.31	39,369.92	1.3607	1,674.08	53,570.65
9	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว)	ชุด	1.00	500.00	500.00	1.0000	500.00	500.00
10	งานป้ายโครงการ (ป้ายเหล็กถาวร)	ชุด	1.00	4,600.00	4,600.00	1.0000	4,600.00	4,600.00
					1,559,379.48		รวม	2,120,008.08
ตัวอักษร (-สองด้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน-) คิดเป็นราคากลาง								2,120,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 1,559,379.48

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

ตามคำสั่ง อบต.แกใหญ่ ที่ 272/2565 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสุพนาท ชมชื่นดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางอรุณี วิโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายวิชัย พรหมรักษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายบรรลือศักดิ์ จิตตระการ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

- คณะกรรมการฯได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการ
ข้างต้นนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอเพื่อได้โปรดเห็นชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

จ.ส.อ. กรรมการฯและเลขานุการ

(ปณณธร ปัญญาเหลือ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านแกใหญ่
 สายทาง (เส้นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกใหญ่และสามแยกไปบ้านหนองธาตุ)
 สถานที่ หมู่ที่ 10 บ้านแกใหญ่ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 แบบเลขที่ - **คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565**
 ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 203 ม. , บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 23 บ่อ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานรื้อถอนคอนกรีต							
	1.1 งานรื้อถอนคอนกรีต (รื้อขนไป)	ตร.ม.	22.00	113.56	2,498.32	1.3607	154.52	3,399.46
2	งานบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. พร้อมผาดะแกรง							
	2.1 งานบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.80 x 0.80 ม. ระยะแปรผัน 1.20 ม. พร้อมผาปิดตะแกรงเหล็ก	บ่อ	23.00	10,772.37	247,764.59	1.3607	14,657.97	337,133.28
3	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.							
	3.1 ท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	203.00	1,191.28	241,829.84	1.3607	1,620.97	329,057.86
4	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 ทราयरองพื้นคอนกรีต	ลบ.ม.	1.10	708.70	779.57	1.3607	964.33	1,060.76
	4.2 เทคอนกรีตเสริมเหล็ก (หลังท่อ)	ตร.ม.	22.00	411.41	9,051.02	1.3607	559.81	12,315.72
5	งานป้ายโครงการ		-	-	-	-	-	-
	5.1 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว)	ชุด	1.00	500.00	500.00	1.0000	500.00	500.00
	5.2 งานป้ายโครงการ (ป้ายเหล็กถาวร)	ชุด	1.00	4,600.00	4,600.00	1.0000	4,600.00	4,600.00
					507,023.34	รวม		688,067.10
ตัวอักษร (-หกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) คิดเป็นราคากลาง								688,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 507,023.34

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

ตามคำสั่ง อบต.แกใหญ่ ที่ 272/2565 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสุพนาท ขมชื่นดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางอรุณี วิโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายวิชัย พรหมรักษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายบรรลือศักดิ์ จิตตระการ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

- คณะกรรมการฯได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการ
 ข้างต้นนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอเพื่อได้โปรดเห็นชอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

จ.ส.อ. กรรมการฯและเลขานุการ

(ปณณธร ปัญญาเหลือ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 บ้านแกใหญ่ (เส้นบ้านนายสุเพียบ ยอดพรหมถึงบ้านนางฉลอม แก้วชัยภูมิ)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านแกใหญ่ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่
 แบบเลขที่ -
 ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานเสริมผิวทาง							
1.1	งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	1,200.00	15.63	18,756.00	1.3624	21.29	25,553.17
1.2	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้า 5 ซม.	ตร.ม.	1,200.00	289.38	347,256.00	1.3624	394.25	473,101.57
1.3	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	67.00	290.00	19,430.00	1.3624	395.10	26,471.43
1.4	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว)	ชุด	1.00	500.00	500.00	1.0000	500.00	500.00
1.5	งานป้ายโครงการ (ป้ายเหล็กถาวร)	ชุด	1.00	4,600.00	4,600.00	1.0000	4,600.00	4,600.00
					390,542.00		รวมค่าก่อสร้าง	530,226.17
							คิดเป็นราคากลาง	530,000.00

ตัวอักษร (ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

390,542.00
-
1.3624
-

ตามคำสั่ง อบต.แกใหญ่ ที่ 272/2565 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
 (นายสุปนาท ขมชื่นดี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
 (นางอรุณี วิโรจน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
 (นายวิชัย พรหมรักษ์)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 (ลงชื่อ) กรรมการฯ
 (นายบรรลือศักดิ์ จิตตระการ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

- คณะกรรมการฯได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการ
 ข้างต้นนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอเพื่อได้โปรดเห็นชอบ
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
 (นายพิสูตร ดีเลิศ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ
 (ปิ่นธร ปัญญาเหลือ)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจบกงาม หมู่ที่ 11
 สายทาง (เส้นบ้านนางจำนิต พื้นบน ถึงถนนบ้านขนาด หมู่ 6 ตำบลแรม)
 สถานที่ หมู่ที่ 11 บ้านจบกงาม ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 แบบเลขที่ - **คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565**
 ปริมาณงาน กว้าง 3.50 ม. ยาว 182 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 637 ตร.ม. ใหญ่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.20 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย×FF	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	709.80	1.79	1,270.54	1.3607	2.44	1,728.82
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	31.85	708.70	22,572.10	1.3607	964.33	30,713.86
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	637.00	396.70	252,697.90	1.3607	539.79	343,846.03
4	Expansion Joint	ม.	10.50	187.65	1,970.33	1.3607	255.34	2,681.03
5	Contraction Joint	ม.	56.00	95.25	5,334.00	1.3607	129.61	7,257.97
6	งานไหล่ทางลูกรังอัดแน่น	ลบ.ม.	14.00	437.76	6,128.64	1.3607	595.66	8,339.24
7	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	11.00	710.87	7,819.57	1.3607	967.28	10,640.09
8	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว)	ชุด	1.00	500.00	500.00	1.0000	500.00	500.00
9	งานป้ายโครงการ (ป้ายเหล็กถาวร)	ชุด	1.00	4,600.00	4,600.00	1.0000	4,600.00	4,600.00
					302,893.08	รวม		410,307.04
					ตัวอักษร (-สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) คิดเป็นราคากลาง			410,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 302,893.08

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

ตามคำสั่ง อบต.แกใหญ่ ที่ 272/2565 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสุพนาท ขมชื่นดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางอรุณี วิโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายวิชัย พรหมรักษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายบรรลือศักดิ์ จิตตระการ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

- คณะกรรมการฯได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการ
 ข้างต้นนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอเพื่อได้โปรดเห็นชอบ
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

จ.ส.อ. กรรมการฯและเลขานุการ

(ปณณธร ปัญญาเหลือ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านจอมงาม (สายทางจากบ้านนางจันทร์ประภา คัดสำราญ ถึงสี่แยกบ้านกระแบกน้อย)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านจอมงาม ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่
 แบบเลขที่ -
 ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานเสริมผิวทาง							
	1.1 งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	1,500.00	15.63	23,445.00	1.3624	21.29	31,941.47
	1.2 งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หิน 5 ซม.	ตร.ม.	1,500.00	289.38	434,070.00	1.3624	394.25	591,376.97
	1.3 งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	67.00	290.00	19,430.00	1.3624	395.10	26,471.43
	1.4 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว)	ชุด	1.00	500.00	500.00	1.0000	500.00	500.00
	1.5 งานป้ายโครงการ (ป้ายเหล็กถาวร)	ชุด	1.00	4,600.00	4,600.00	1.0000	4,600.00	4,600.00
					482,045.00	รวมค่าก่อสร้าง		654,889.87
คิดเป็นราคากลาง								654,000.00

ตัวอักษร (หกแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

482,045.00
-
1.3624
-

ตามคำสั่ง อบต.แกใหญ่ ที่ 272/2565 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสุปนาท ขมชื่นดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางอรุณี วิโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายวิชัย พรหมรักษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายบรรลือศักดิ์ จิตตระกูล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

- คณะกรรมการฯได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการ
 ข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอเพื่อได้โปรดเห็นชอบ
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายพิสูตร ฐีเลิศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

จ.ส.อ. กรรมการฯและเลขานุการ

(ปิ่นธร ปัญญาเหลือ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านแกใหญ่
 สายทาง (สายทางจากบ้านนายสงวน สุโขรัมย์ถึงสี่แยกบ่อบำบัดน้ำเสีย)
 สถานที่ หมู่ที่ 12 บ้านแกใหญ่ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 แบบเลขที่ - **คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565**
 ปริมาณงาน กว้าง 6 ม. ยาว 104 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 624 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	728.00	1.79	1,303.12	1.3607	2.44	1,773.16
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	31.20	708.70	22,111.44	1.3607	964.33	30,087.04
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	624.00	397.68	248,152.32	1.3607	541.12	337,660.86
4	Expansion Joint	ม.	12.00	187.29	2,247.48	1.3607	254.85	3,058.15
5	Contraction Joint	ม.	54.00	95.32	5,147.28	1.3607	129.70	7,003.90
6	Longitudinal Joint	ม.	104.00	60.99	6,342.96	1.3607	82.99	8,630.87
7	งานไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	20.00	437.76	8,755.20	1.3607	595.66	11,913.20
8	งานท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	11.00	1,985.14	21,836.54	1.3607	2,701.18	29,712.98
9	งานท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 1.00x1.00 ม. ชั้น 3	ม.	12.00	2,737.93	32,855.16	1.3607	3,725.50	44,706.02
10	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว)	ชุด	1.00	500.00	500.00	1.0000	500.00	500.00
11	งานป้ายโครงการ (ป้ายเหล็กถาวร)	ชุด	1.00	4,600.00	4,600.00	1.0000	4,600.00	4,600.00
					353,851.50		รวม	479,646.18
ตัวอักษร (-สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) คิดเป็นราคากลาง								479,000.00

① ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้าง = 353,851.50
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

ตามคำสั่ง อบต.แกใหญ่ ที่ 272/2565 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสุยนาท ชมชื่นดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางอรุณี วิโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายวิชัย พรหมรักษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายบรรลือศักดิ์ จิตตระการ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

- คณะกรรมการได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการ
 ข้างต้นนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอเพื่อได้โปรดเห็นชอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

จ.ส.อ. กรรมการฯและเลขานุการ

(ปณณธร ปัญญาเหลือ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ยกระดับถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 12 บ้านแกใหญ่
 สายทาง (จากท่าเลี้ยวสัตว์ถึงถนนเลี้ยวเมืองใหม่)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านแกใหญ่ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 แบบเลขที่ - **คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565**
 ปริมาณงาน ถนนกว้าง 4.00 ม. ยาว 334 ม. ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 ม. ปริมาณดินถม จำนวน 961 ลบ.ม. หินคลุกเกลี่ยปรับแต่ง
 จำนวน 133 ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.แกใหญ่ กำหนด)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,803.60	1.79	3,228.44	1.3624	2.44	4,398.43
2	งานดินถมเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	961.00	43.34	41,649.74	1.3624	59.05	56,743.61
3	งานหินคลุกเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	133.00	729.14	96,975.62	1.3624	993.38	132,119.58
4	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	21.00	1,191.28	25,016.88	1.3624	1,623.00	34,083.00
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว)	ชุด	1.00	500.00	500.00	1.0000	500.00	500.00
6	งานป้ายโครงการ (ป้ายเหล็กถาวร)	ชุด	1.00	4,600.00	4,600.00	1.0000	4,600.00	4,600.00
					171,970.68	รวม		232,444.62
ตัวอักษร (-สองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน-) คิดเป็นราคากลาง								232,000.00

- ① ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้าง = 171,970.68
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

ตามคำสั่ง อบต.แกใหญ่ ที่ 272/2565 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสุปนาท ชมชื่นดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางอรุณี วิโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายวิชัย พรหมรักษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายบรรลือศักดิ์ จิตตระการ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

- คณะกรรมการฯได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการ
 ข้างต้นนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอเพื่อได้โปรดเห็นชอบ
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)เห็นชอบ

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

จ.ส.อ.กรรมการฯและเลขานุการ

(ปณณธร ปัญญาเหลือ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านแกใหญ่ (เส้นบ้านนายวิโรจน์ คงครบ -ศาลาประชาคมหมู่ที่ 12)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านแกใหญ่ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่
 แบบเลขที่ -
 ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 328 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,312 ตารางเมตร
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานเสริมผิวทาง							
	1.1 งานแตกโค้ด (Tack Coat)	ตร.ม.	1,312.00	15.63	20,506.56	1.3624	21.29	27,938.14
	1.2 งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,312.00	289.38	379,666.56	1.3624	394.25	517,257.72
	1.3 งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	73.00	290.00	21,170.00	1.3624	395.10	28,842.01
	1.4 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว)	ชุด	1.00	500.00	500.00	1.0000	500.00	500.00
	1.5 งานป้ายโครงการ (ป้ายเหล็กถาวร)	ชุด	1.00	4,600.00	4,600.00	1.0000	4,600.00	4,600.00
					426,443.12	รวมค่าก่อสร้าง		579,137.87
						คิดเป็นราคากลาง		579,000.00

ตัวอักษร (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

426,443.12
-
1.3624
-

ตามคำสั่ง อบต.แกใหญ่ ที่ 272/2565 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสุพนาท ขมิ้นดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางอรุณี วิโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายวิชัย พรหมรักษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายบรรลือศักดิ์ จิตระการ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

- คณะกรรมการฯได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการ
 ข้างต้นนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอเพื่อได้โปรดเห็นชอบ
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

• (นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

จ.ส.อ. กรรมการและเลขานุการ

(ปิณณร ปัญญาเหลือ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทางสะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านตะคร้อใหม่ หมู่ที่ 13
 สายทาง (จากสามแยกบ้านนายผดุง เมืองงาม ถึงถนนเลี่ยงเมืองใหม่ 293)
 สถานที่ หมู่ที่ 13 บ้านตะคร้อใหม่ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 แบบเลขที่ - **คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565**
 ปริมาณงาน รางระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 82 ม. , ฝาบิต ค.ส.ล. จำนวน 205 ฝ. พร้อมบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 4 บ่อ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานรื้อถอนคอนกรีต							
	1.1 งานรื้อถอนคอนกรีต (รื้อขนไป)	ตร.ม.	15.00	113.56	1,703.40	1.3607	154.52	2,317.82
2	งานบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาดะแกรง							
	2.1 งานบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.80 x 0.80 ม. ระยะแปรผัน 1.20 ม. พร้อมฝาบิตตะแกรงเหล็ก	บ่อ	4.00	11,474.04	45,896.16	1.3607	15,612.73	62,450.90
3	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 ทราयरองพื้นคอนกรีต	ลบ.ม.	0.80	708.70	566.96	1.3607	964.33	771.46
	3.2 เทคอนกรีตเสริมเหล็ก (หลังท่อ)	ตร.ม.	15.00	411.41	6,171.15	1.3607	559.81	8,397.08
4	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ย่นชุมชน							
	4.1 รางน้ำชนิด ก-30 ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.	ม.	82.00	1,603.54	131,490.28	1.3607	2,181.94	178,918.82
	4.2 ฝาบิต ค.ส.ล. ขนาด 0.40 x 0.39 ม.	ฝ.	205.00	187.69	38,476.45	1.3607	255.39	52,354.91
5	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.							
	5.1 ท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	30.00	1,191.28	35,738.40	1.3607	1,620.97	48,629.24
6	งานป้ายโครงการ							
	6.1 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว)	ชุด	1.00	500.00	500.00	1.0000	500.00	500.00
	6.2 งานป้ายโครงการ (ป้ายเหล็กถาวร)	ชุด	1.00	4,600.00	4,600.00	1.0000	4,600.00	4,600.00
					265,142.80		รวม	358,940.20
ตัวอักษร (-สามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) คิดเป็นราคากลาง								358,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 265,142.80
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

ตามคำสั่ง อบต.แกใหญ่ ที่ 272/2565 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสุพนาท ชมชื่นดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางอรุณี วิโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายวิชัย พรหมรักษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายบรรลือศักดิ์ จิตตระการ)

- คณะกรรมการฯได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการ

ข้างต้นนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอเพื่อได้โปรดเห็นชอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายพิสูตร ตีเลิศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

จ.ส.อ. กรรมการฯและเลขานุการ

(ปณณธร ปัญญาเหลือ)

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านตะคร้อใหม่ หมู่ที่ 13
 สายทาง (จากบ้านนายสมชาติ สุขตน ถึงสามแยกบ้านนายสมัย อามีน)
 สถานที่ หมู่ที่ 13 บ้านตะคร้อใหม่ ตำบลแกใหญ่ อำเภอมือง จังหวัดสุรินทร์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอมือง จังหวัดสุรินทร์
 แบบเลขที่ - **คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565**
 ปริมาณงาน รางระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 46 ม. , ฝापิต ค.ส.ล. จำนวน 115 ฝา พร้อมบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 1 บ่อ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาดะแกรง							
	1.1 งานบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.80 x 0.80 ม.	บ่อ	1.00	11,168.11	11,168.11	1.3607	15,196.45	15,196.45
	ระยะแปรผัน 1.20 ม. พร้อมฝापิตตะแกรงเหล็ก							
2	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ย่นชุมชน							
	2.1 รางน้ำชนิด ข-30 ลีกละ 0.50 ม.	ม.	46.00	2,126.94	97,839.24	1.3607	2,894.13	133,129.85
	2.2 ฝापิต ค.ส.ล. ขนาด 0.40 x 0.39 ม.	ฝา	115.00	187.69	21,584.35	1.3607	255.39	29,369.83
3	งานป้ายโครงการ							
	3.1 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว)	ชุด	1.00	500.00	500.00	1.0000	500.00	500.00
	3.2 งานป้ายโครงการ (ป้ายเหล็กถาวร)	ชุด	1.00	4,600.00	4,600.00	1.0000	4,600.00	4,600.00
					135,691.70		รวม	182,796.10
ตัวอักษร - (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน-) คิดเป็นราคากลาง								182,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 135,691.70
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

ตามคำสั่ง อบต.แกใหญ่ ที่ 272/2565 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
 (นายสุพนาท ชมชื่นดี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
 (นางอรุณี วิโรจน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
 (นายวิชัย พรหมรักษ์)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
 (นายบรรลือศักดิ์ จิตตระการ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

- คณะกรรมการฯได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการ
 ข้างต้นนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอเพื่อโปรดเห็นชอบ
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
 (นายพิสูตร ดีเลิศ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

จ.ส.อ. กรรมการฯและเลขานุการ
 (ปณณธร ปัญญาเหลือ)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านตะคร้อใหม่
 สายทาง (จากที่นาทางตวงแก้ว พวงศรี ถึง สามแยกเกษตรอินทรีย์)
 สถานที่ หมู่ที่ 13 บ้านตะคร้อใหม่ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 แบบเลขที่ - **คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565**
 ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 90 ม. , บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 10 บ่อ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาดะแกรง							
	1.1 งานบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.80 x 0.80 ม. ระยะแปรผัน 1.20 ม. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก	บ่อ	10.00	10,772.33	107,723.30	1.3607	14,657.91	146,579.09
2	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.							
	2.1 ท่อระบายน้ำขนาด Ø0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	90.00	1,191.28	107,215.20	1.3607	1,620.97	145,887.72
3	งานป้ายโครงการ							
	3.1 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว)	ชุด	1.00	500.00	500.00	1.0000	500.00	500.00
	3.2 งานป้ายโครงการ (ป้ายเหล็กถาวร)	ชุด	1.00	4,600.00	4,600.00	1.0000	4,600.00	4,600.00
					220,038.50		รวม	297,566.81
ตัวอักษร (-สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) คิดเป็นราคากลาง								297,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 220,038.50
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

ตามคำสั่ง อบต.แกใหญ่ ที่ 272/2565 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
 (นายสุพนาท ขมชื่นดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
 (นางอรุณี วิโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
 (นายวิชัย พรหมรักษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
 (นายบรรลือศักดิ์ จิตตระการ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

- คณะกรรมการฯได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการ
 ข้างต้นนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอเพื่อได้โปรดเห็นชอบ
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
 (นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

จ.ส.อ. กรรมการฯและเลขานุการ
 (ปิ่นฉัตร ปัญญาเหลือ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านแกใหญ่ หมู่ที่ 1
สายทาง	(จากร้านเรียงเงินถึงแยกโอทีวี)
สถานที่	หมู่ที่ 1 บ้านแกใหญ่ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
แบบเลขที่	- คำนวณราคาเมื่อวัน
ปริมาณงาน	วางระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 500 ม. , ฝาปิด ค.ส.ล. จำนวน 1,2

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	1,339,747.82
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607

จ.ส.อ. ประจักษ์กรรมการฯและเลขานุการ
(ปณณธร ปัญญาเหลือ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านตะคร้อ
 สายทาง (เส้นทางนางาเกียรติ ที่อุปมา ถึง ที่นายประสิทธิ์ คงกล้า)
 สถานที่ หมู่ที่ 4 บ้าน ตะคร้อ ตำบลแกใหญ่ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอมือง จังหวัดสุรินทร์
 แบบเลขที่ - **คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565**
 ปริมาณงาน กว้าง 4 ม. ยาว 220 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	880.00	1.79	1,575.20	1.3607	2.44	2,143.37
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	44.00	708.70	31,182.80	1.3607	964.33	42,430.44
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	880.00	401.11	352,976.80	1.3607	545.79	480,295.53
4	Expansion Joint	ม.	16.00	187.10	2,993.60	1.3607	254.59	4,073.39
5	Contraction Joint	ม.	72.00	95.24	6,857.28	1.3607	129.59	9,330.70
6	Longitudinal Joint	ม.	220.00	60.14	13,230.80	1.3607	81.83	18,003.15
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว)	ชุด	1.00	500.00	500.00	1.0000	500.00	500.00
8	งานป้ายโครงการ (ป้ายเหล็กถาวร)	ชุด	1.00	4,600.00	4,600.00	1.0000	4,600.00	4,600.00
					413,916.48	รวม		561,376.58
ตัวอักษร (-ห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) คิดเป็นราคากลาง								561,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 413,916.48
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

ตามคำสั่ง อบต.แกใหญ่ ที่ 272/2565 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสุพนาท ขมชื่นดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางอรุณี วิโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายวิชัย พรหมรักษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายบรรลือศักดิ์ จิตตระการ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

- คณะกรรมการฯได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการ
 ข้างต้นนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอเพื่อได้โปรดเห็นชอบ
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

จ.ส.อ. กรรมการฯและเลขานุการ

(ปิ่นนธร ปัญญาเหลือ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจบกงาม หมู่ที่ 11
 สายทาง (เส้นทางสามแยกบ้านนางสุนันท์ สุวาสนะ ไปบ้านนางบุญลามา สามีบัติ)
 สถานที่ หมู่ที่ 11 บ้านจบกงาม ตำบลแกใหญ่ อำเภอมือง สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอมือง จังหวัดสุรินทร์
 แบบเลขที่ - **คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565**
 ปริมาณงาน กว้าง 5 ม. ยาว 270 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,620.00	1.79	2,899.80	1.3607	2.44	3,945.76
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	67.50	708.70	47,837.25	1.3607	964.33	65,092.15
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,350.00	399.05	538,717.50	1.3607	542.99	733,032.90
4	Expansion Joint	ม.	25.00	187.64	4,691.00	1.3607	255.32	6,383.04
5	Contraction Joint	ม.	110.00	95.35	10,488.50	1.3607	129.74	14,271.70
6	Longitudinal Joint	ม.	270.00	60.99	16,467.30	1.3607	82.99	22,407.06
7	งานไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	54.00	437.76	23,639.04	1.3607	595.66	32,165.64
8	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว)	ชุด	1.00	500.00	500.00	1.0000	500.00	500.00
9	งานป้ายโครงการ (ป้ายเหล็กถาวร)	ชุด	1.00	4,600.00	4,600.00	1.0000	4,600.00	4,600.00
					649,840.39	รวม		882,398.25
ตัวอักษร (-แปดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน-) คิดเป็นราคากลาง								882,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 649,840.39
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

ตามคำสั่ง อบต.แกใหญ่ ที่ 272/2565 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
 (นายสุพนท ขมขันธ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
 (นางอรุณี วิโรจน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
 (นายวิชัย พรหมรักษ์)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
 (นายบรรลือศักดิ์ จิตตระการ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

- คณะกรรมการฯได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการ
 ข้างต้นนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอเพื่อได้โปรดเห็นชอบ
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
 (นายพิสูตร ดีเลิศ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

จ.ส.อ. กรรมการฯและเลขานุการ
 (ปิ่นณธร ปัญญาเหลือ)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน